

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

„Termomodernizacja budynków”- zakres rzeczowy

I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT:

WYMIANA BLACH OSŁONOWYCH NA ELEWACJI ZACHODNIEJ:

- Rozbiórka obróbek blacharskich i wykonanie nowych z blachy powlekanej CESAR PUR 55 μm + folia, kolor biały lub szaro-biały (np BALEXMETAL lub METALKOMP).
- Wykonanie czyszczenia konstrukcji i ram okien oraz konstrukcji hali pod płytami z wykorzystaniem narzędzia z napędem mechanicznym.
- Wykonanie warstwy podkładowej na oczyszczonych powierzchniach oraz nowych elementach mocowania blach farbą podkładową chlorokauczukową np.TEMASIL 90 oraz dwukrotnej warstwy farbą nawierzchniową chlorokauczukową np.Temachlor 40.
- Montaż elementów mocowania blach osłonowych z ceownika 50x50x3
- Wymiana izolacji z wełny mineralnej gr. 10 cm,
- Rozbiórka zewnętrznej warstwy z płyt trapezowych i wykonanie nowego pokrycia z blach tarpezowych gr.0.50 PUR 55 μm , kolor biały lub szaro-biały,profil BPO – profil optyczny.
- Ustawienie i demontaż rusztowań.
- Podstawowe parametry określające wielkość i zakres robót
- wg. załączonego przedmiaru robót

WYMIANA ZADASZENIA ESTAKADY TECHNOLOGICZNEJ:

- Rozbiórka zewnętrznej warstwy z płyt trapezowych i wykonanie nowego pokrycia z blach tarpezowych gr.0.50 PUR 55 μm , kolor biały lub szaro-biały,profil BPO – profil optyczny.
- Wykonanie czyszczenia konstrukcji estakady pod płytami z wykorzystaniem narzędzia z napędem mechanicznym.
- Wykonanie warstwy podkładowej na oczyszczonych powierzchniach oraz nowych elementach mocowania blach farbą podkładową chlorokauczukową np.TEMASIL 90 oraz dwukrotnej warstwy farbą nawierzchniową chlorokauczukową np.Temachlor 40.
- Podstawowe parametry określające wielkość i zakres robót
- wg. załączonego przedmiaru robót

WYMIANA BLACH OSŁONOWYCH NA ELEWACJI POŁUDNIOWEJ (rejon suszni):

- Rozbiórka obróbek blacharskich i wykonanie nowych z blachy powlekanej CESAR PUR 55 μm + folia, kolor biały lub szaro-biały
- Wykonanie czyszczenia konstrukcji i ram okien oraz konstrukcji hali pod płytami

- z wykorzystaniem narzędzia z napędem mechanicznym.
- Wykonanie warstwy podkładowej na oczyszczonych powierzchniach oraz nowych elementach mocowania blach farbą podkładową chlorokauczukową np. TEMASIL 90 oraz dwukrotnej warstwy farbą nawierzchniową chlorokauczukową np. Temachlor 40.
- Montaż elementów mocowania blach osłonowych z ceownika 50x50x3
- Rozbiórka zewnętrznej warstwy z płyt trapezowych i wykonanie nowego pokrycia z blach warstwowych (np. BALEXMETAL lub METALKOMP):
 - o układzie pionowym płyt
 - rdzeń z wełny mineralnej gr. 15 cm,
 - blachy z powłoką odporną na agresywne środowisko solne np. z obu stronna powłoka PUR 55µm,
 - połączenia z ukrytym łącznikiem,
 - kolor biały, lub szaro-biały
 - profil M (mikroprofilowane),
- Ustawienie i demontaż rusztowań.
- Rozebranie i montaż nowych okien pcv. Współczynni przenikania dla okna nie gorszy niż 1,1 W/(m² * K). Okna wyposażone w nawiewnik łącznie 12 szt, profil pięciokomorowy. (12 otwieralnych, 12 FIX)
- Wymiana fragmentu obróbki blacharskiej i pasa płyt trapezowych w rejonie dachu nad warsztatem.
- Podstawowe parametry określające wielkość i zakres robót
 - wg. załączonego przedmiaru robót

UWAGI:

1. Wszystkie materiały (zgodnie z zakresem rzeczowym) i narzędzia potrzebne do wykonania i montażu przedmiotu umowy dostarcza Wykonawca. Do wykonania przedmiotu umowy materiały dostarczane przez Wykonawcę muszą być wyłącznie nowe, odporne na działanie środowiska zasolenia (NaCl) zgodnie z PN-EN ISO 12944-2 w kategorii C5, z atestami, bez wad i mające odpowiednie aprobaty i dopuszczenia wymagane na rynku unijnym dla zastosowanych materiałów, oraz dokumenty gwarancyjne producentów materiałów.
2. Wykonawca wykona wszystkie operacje związane z transportem przedmiotu umowy do miejsca jego zabudowy na swój koszt.
3. Montaż przedmiotu umowy na stanowisku pracy zgodnie z uzgodnionym z Zamawiającym harmonogramem uwzględniającym potrzeby ruchowe zakładu.
4. Zdemonstrowane elementy stalowe zostaną przekazane Zamawiającemu, zużyta wełna mineralna zostanie zutylizowana na koszt Wykonawcy a Wykonawca dostarczy zamawiającemu dokumenty przekazania odpadu do utylizacji.
5. Wykonawca dochowa wszelkiej staranności przy prefabrykacji i montażu elementów elewacji i wykona wszystkie wymagane przez producenta zastosowanych materiałów operacje technologiczne wpływające na jakość wykonanych prac ich trwałość.

Warunkiem złożenia oferty jest wykonanie wizji lokalnej w miejscu wykonania termomodernizacji w Czerwionce – Leszczynach ul. Młyńska 24 w godzinach od 6⁰⁰ - 14⁰⁰ tel:519 725273.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych

II. Cena:

Oferent przedstawi zryczałtowany koszt wykonania poszczególnych części zadania termomodernizacji zakresu objętego termomodernizacją

III. Gwarancje:

Oferent powinien przedstawić szczegółowe warunki gwarancji na wykonane prace.
Okres gwarancji nie może być krótszy niż 5 lat.