

Specyfikacja Techniczna

„Remont nawierzchni asfaltowych na terenie Systemu Odsalania”

1. Zamawiający.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A.
ul. Chlebowa 22, 44 - 335 Jastrzębie-Zdrój,
nr tel. (32) 476-30-73 do 79

2. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowego remontu powierzchni asfaltowych we wskazanym wymiarze metrażowym wraz z zagospodarowaniem ewentualnie powstałych odpadów na terenie Systemu Odsalania w Czerwionce-Leszczynach – zakład główny oraz stacja przygotowania solanek. Szczegółowy przedmiot zamówienia został sprecyzowany w załączonym przedmiarze robót remontowych.

Oszacowana przez Zamawiającego powierzchnia do remontu obejmuje ok. 1 500 m² powierzchni do wyasfaltowania, 120 m² do wyłożenia kostką brukową oraz 180 mb ułożenia krawężników.

Zastrzega się wykonanie przedmiotowych prac w okresie wiosennym przy dodatnich temperaturach.

3. Miejsce wykonywania prac

System Odsalania w Czerwionce-Leszczynach
44-230 Czerwionka-Leszczyny

- Zakład główny – ul. Młyńska 24
- Stacja Przygotowania Solanek – ul. Nowy Dwór

4. Szczegóły zamówienia

- 1) Szczegółowe prace obejmują zgodnie z przedmiarem wykonania prac: roboty remontowe w szczególności cięcie piłą nawierzchni bitumicznej na głębokość min. 6 max. 10 cm; frezowanie nawierzchni na grubości 7 cm; prace związane z rozbiórką starej nawierzchni; utylizację powstałego gruzu (karta przekazania odpadów); wykonanie nowej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumiczno-grysowych na odpowiedniej grubości; we wskazanych miejscach: wykonanie nawierzchni z kostek brukowych i ułożenie krawężników. Dla fragmentów przy zbiorniku technologicznym do rekrystalizacji soli (Stacja Przygotowania Solanki) należy uwzględnić konieczność wykonania wcześniejszej podsypki pod nawierzchnię asfaltową.

UWAGA: Zamawiający założył wykonanie nawierzchni asfaltowych o grubości 8 cm, jednak w przypadku napraw, jeśli Wykonawca stwierdzi, że wymagana grubość jest mniejsza niż 8 cm, należy odtworzyć nawierzchnię o obecnej grubości. Koszt całkowity robót należy wówczas zweryfikować do wartości rzeczywistej.

- 2) Oferta powinna obejmować kompleksowe wykonanie prac tj. uwzględniać wszystkie niezbędne koszty, materiały, urządzenia, zasoby ludzkie do wykonania prac
- 3) Zamawiający przedstawi Wykonawcy dokładne miejsca, w których należy wykonać nową nawierzchnię. Całkowita powierzchnia wykonywanych napraw wynosi odpowiednio: 1 500 m² powierzchni do wyasfaltowania, 120m² do wyłożenia kostką brukową oraz 180 mb ułożenia krawężników.

- 4) W ofercie należy przedstawić harmonogram finansowo-rzeczowy przedmiotu zamówienia, zaś harmonogram prac zaplanować w sposób minimalizujący uciążliwość i czas związane z wykonywanym remontem. Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie na zasadach protokołów odbioru za wykonanie poszczególnych etapów prac.
- 5) Prace należy prowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym i planować tak, aby nie utrudniały funkcjonowania zakładu głównego. Dla napraw na terenie Stacji Przygotowania Solanki należy zaplanować prowadzenie prac na zmianie II tj. od godziny 14 z uwagi na ruch samochodów ciężarowych po drodze dojazdowej lub prowadzić w taki sposób, aby nie utrudniać funkcjonowania zakładu.
- 6) Firma - Wykonawca wystawiająca ofertę powinna posiadać odpowiednie zaplecze techniczno-organizacyjne umożliwiające wykonanie całości przedmiotu zamówienia.
- 7) Firma – Wykonawca powinna dołączyć do przedstawionej oferty posiadane certyfikaty lub referencje świadczące o umiejętności wykonywania robót na materiałach wskazanych w niniejszej specyfikacji.
- 8) Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z transportem sprzętu i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
- 9) Wykonawca usunie na własny koszt wszelkie usterki powstałe w wyniku prowadzonych prac, niewłaściwie prowadzonych prac u Zamawiającego.
- 10) Wykonawca zapewni dozór na miejscu wykonywania prac. Niezależnie od tego po stronie Zamawiającego zostanie wyznaczony nadzór w postaci inspektora budowlanego i koordynatora prac.
- 11) Wykonawca dostarczy niezbędną dokumentację (jeśli jest wymagana).
- 12) Wykonawca zapewni przestrzeganie przepisów przez jego pracowników na terenie Zamawiającego, zwłaszcza w zakresie BHP.
- 13) Zamawiający wskaże na miejscu prac miejsca przyłączy mediów. Wykonawca powinien jednak zabezpieczyć wszystkie niezbędne materiały i sprzęt do wykonania prac.
- 14) Zamawiający dokona wizji lokalnej przed złożeniem oferty, celem zapoznania się z zakresem prac.
- 15) Wykonawca przedstawi wraz z ofertą szczegółowe warunki gwarancji. Wykonane roboty powinny być objęte minimum 36 miesięczną gwarancją.

Załącznik 1 – Mapa sytuacyjna – Stacja Przygotowania Solanki (Dział OP)



Załącznik 2 – Mapa sytuacyjna – Zakład Główny – zapadnięta studzienka kanalizacyjna – 2 sztuki 2 x 2 m. (Dział OP)



Załącznik 3 – Mapa sytuacyjna – Zakład Główny – cz. HM



Załącznik 4 – Mapa sytuacyjna – Zakład Główny - Dział OMI



Powierzchnia do wybrukowania – 120m² + 90mb krawężnika.